

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิด คสล.ถนนเทศบาล ๖

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลศรีธาตุ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๑,๘๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด คสล.ถนนเทศบาล ๖ ช่วงออกจากถนนศรีธาตุ ๑ ยาวไปทางทิศเหนือ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำศรี ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร บ่อพัก คสล. พร้อมฝापิด จำนวน ๑ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศรีธาตุ พร้อมปักป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวมเป็นจำนวนเงิน ๒๑๑,๖๐๐.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นางสาวยุพาพร วิชาโคตร

๖.๒ นายธนชัย ธนสีลังกูร

๖.๓ จำเริญวิระพงศ์ จันทวงษา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเปิดเผยราคากลางสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๑๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น


เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางนาฏอนงค์ ศรีโยธา)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ



.....

.....

(นางศรีนยา จันทปลา)


ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ



(นางปราณี วังไฉล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ



.....

.....

(นายไพศาล อุปมะ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ

## สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

|                         |                                                      |   |      |       |                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------|---|------|-------|-----------------|
| ส่วนราชการ              | เทศบาลตำบลศรีธาตุ                                    |   |      |       |                 |
| ประเภท                  | งานอาคาร                                             |   |      |       |                 |
| เจ้าของโครงการ          | เทศบาลตำบลศรีธาตุ                                    |   |      |       |                 |
| สถานที่ดำเนินการ        | ถนนเทศบาล 6 ช่วงออกจาก ถนนศรีธาตุ 1 ยาวไปทางทิศเหนือ |   |      |       |                 |
| ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา | กองช่าง                                              |   |      |       |                 |
| ตามแบบ                  | แบบแปลนเทศบาลตำบลศรีธาตุ                             |   |      |       |                 |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4   | จำนวน                                                | 1 | แผ่น | เมื่อ | 10 กรกฎาคม 2562 |

| ลำดับที่ | รายการ                         | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                 | 159,964.69                                | 1.3074   | 209,137.83                              |          |
|          | ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย       | 2,500.00                                  | 1.00     | 2,500.00                                |          |
|          | ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย | -                                         | 1.00     | -                                       |          |
|          | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %         |                                           |          | -                                       |          |
|          | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %          |                                           |          | -                                       |          |
|          | - เงินประกันผลงานหัก 0%        |                                           |          |                                         |          |
|          | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %    |                                           |          |                                         |          |
| สรุป     | รวมราคาค่าดำเนินการ            |                                           |          | 211,637.83                              |          |
|          | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น |                                           |          | 211,600.00                              |          |
|          | ตัวอักษร                       | สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน     |          |                                         |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวยุพพร วิชาโคตร)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนชัย ธนสีดังกูร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

จำแนก.....กรรมการ

(วีระพงษ์ จันทวงษา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| รายการประมาณราคา  | ค่าต้นทุนงานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝ้าปิด |
| โครงการ           | ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝ้าปิด             |
| สถานที่ดำเนินการ  | ถนนเทศบาล6 ช่วงออกจาก ถนนศรีธาตุ 1 ขวไปทางทิศเหนือ           |
| รายละเอียดโครงการ | ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 64.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร            |

กำหนดราคาการเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ตามแบบ แบบแปลนเทศบาลตำบลศรีธาตุ

| ลำดับที่ | รายการ                         | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ  |           | ค่าแรงงาน |           | รวมเงิน<br>(บาท) |
|----------|--------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|          |                                |         |       | ต่อหน่วย  | รวม       | ต่อหน่วย  | รวม       |                  |
| 1        | หมวดงานโครงสร้าง               |         |       |           |           |           |           |                  |
|          | -งานดินขุด                     | 40.96   | ลบ.ม. | -         | -         | 99.00     | 4,055.04  | 4,055.04         |
|          | -งานทรายหยาบรองพื้น            | 2.56    | ลบ.ม. | 364.49    | 933.09    | 99.00     | 253.44    | 1,186.53         |
|          | -งานคอนกรีตหยาบ                | 2.56    | ลบ.ม. | 1,600.00  | 4,096.00  | 436.00    | 1,116.16  | 5,212.16         |
|          | -งานคอนกรีตโครงสร้าง           | 23.60   | ลบ.ม. | 1,884.58  | 44,476.09 | 436.00    | 10,289.60 | 54,765.69        |
|          | -งานแบบหล่อคอนกรีต             | 61.05   | ตร.ม. | 125.00    | 7,631.25  | 145.00    | 8,852.25  | 16,483.50        |
|          | -ไม้กระดาน 30 % ของไม้แบบ      | 19.87   | ลบ.ฟ. | 110.98    | 2,205.17  | -         | -         | 2,205.17         |
|          | -ตะปู                          | 17.52   | กก    | 42.43     | 743.37    | -         | -         | 743.37           |
|          | -เหล็กเสริม SR.24 Ø 6 มม.      | 0.68950 | ตัน   | 21,093.69 | 14,544.10 | 4,100.00  | 2,826.95  | 17,371.05        |
|          | -เหล็กเสริม SR.24 Ø 9 มม.      | 0.86540 | ตัน   | 20,510.52 | 17,749.80 | 4,100.00  | 3,548.14  | 21,297.94        |
|          | -ลวดผูกเหล็ก                   | 29.26   | กก    | 31.31     | 916.13    | 31.13     | 910.86    | 1,826.99         |
| 2        | งานเหล็กรูปพรรณ                |         |       |           |           |           |           |                  |
|          | -เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม.     | 64.00   | ท่อน  | 381.93    | 24,443.52 | 40.00     | 2,560.00  | 27,003.52        |
|          | -ค่าแรงงานเหล็ก (รวมลวดเชื่อม) | -       | กก    | -         | -         | -         | -         | -                |
| 3        | งานระบบท่อระบายน้ำ             |         |       |           |           |           |           |                  |
|          | -ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว         | 7.00    | ท่อน  | 142.53    | 997.71    | -         | -         | 997.71           |
|          | -บ่อพักสำเร็จรูป               | 1.00    | บ่อ   | 2,500.00  | 2,500.00  | 500.00    | 500.00    | 3,000.00         |
|          | -ท่อ คสล.Æ 0.40 ม. มอก.ชั้น 3  | 6.00    | ท่อน  | 636.00    | 3,816.00  | -         | -         | 3,816.00         |
|          | รวมราคาค่าต้นทุน               |         |       |           |           |           |           | 159,964.69       |

ผู้ประมาณการ.....

(นายธนชัย ธนสีลังกูร)

(หัวหน้าฝ่ายการโยธา)