

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบด คสล.ถนนศรีวาปี
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลศรีธาตุ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๒,๒๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบด คสล.ถนนศรีวาปี ช่วงออกจากถนนเทศบาล ๑๔ ยาวไปทางทิศตะวันตก หมู่ที่ ๔ บ้านโคกศรี ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศรีธาตุ พร้อมปักป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวมเป็นจำนวนเงิน ๓๑๒,๐๐๐.- บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนิตยา ต้นคำใบ
 - ๖.๒ นายธนชัย ชนสีลังกูร
 - ๖.๓ นายปรองสิน โคตะคำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเปิดเผยราคากลางสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๑๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลางตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางนาฏอนงค์ ศรีโยธา)

เจ้าพนักงานพัสดุนานาญงาน

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ

(นางศรินยา จันทปลา)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ

(นางปราณี วังไฉล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ


(นายไพศาล อุปมะ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลศรีธาตุ				
ประเภท	งานอาคาร				
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลศรีธาตุ				
สถานที่ดำเนินการ	ถนนศรีวาปี(ด้านทิศเหนือ)ช่วงออกจาก ถนนเทศบาล14 ยาวไปทางทิศตะวันตก				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง				
ตามแบบ	แบบแปลนเทศบาลตำบลศรีธาตุ				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	10 กรกฎาคม 2562
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	236,805.24	1.3074	309,599.17	
	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	2,500.00	1.00	2,500.00	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			312,099.17	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			312,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางนิตยา ดันคำใบ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชนชัย ชนสีลังกูร)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

จำเอก..........กรรมการ
(นายปรองสิติน โคตะคำ)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	ค่าต้นทุนงานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝ้าปิด
โครงการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝ้าปิด
สถานที่ดำเนินการ	ถนนศรีวาปี(ด้านทิศเหนือ)ช่วงออกจาก ถนนเทศบาล14 ขวไปทางทิศตะวันตก
รายละเอียดโครงการ	ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 64.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 1 บ่อ

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ตามแบบ แบบแปลนเทศบาลตำบลศรีธาตุ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	หมวดงานโครงสร้าง							
	-งานดินขุด	61.25	ลบ.ม.	-	-	99.00	6,063.75	6,063.75
	-งานทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	364.49	1,093.47	99.00	297.00	1,390.47
	-งานคอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	1,600.00	4,800.00	436.00	1,308.00	6,108.00
	-งานคอนกรีตโครงสร้าง	41.86	ลบ.ม.	1,884.58	78,888.52	436.00	18,250.96	97,139.48
	-งานแบบหล่อคอนกรีต	125.37	ตร.ม.	125.00	15,671.25	145.00	18,178.65	33,849.90
	-ไม้กระดาน 30 % ของไม้แบบ	36.20	ลบ.ฟ.	110.98	4,017.48	-	-	4,017.48
	-ตะปู	21.30	กก	42.43	903.76	-	-	903.76
	-เหล็กเสริม SR.24 Ø 6 มม.	0.72450	ตัน	21,093.69	15,282.38	4,100.00	2,970.45	18,252.83
	-เหล็กเสริม SR.24 Ø 9 มม.	0.98736	ตัน	20,510.52	20,251.27	4,100.00	4,048.18	24,299.44
	-ลวดผูกเหล็ก	38.30	กก	31.31	1,199.17	31.13	1,192.28	2,391.45
2	งานเหล็กรูปพรรณ							
	-เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม.	108.00	ท่อน	381.93	41,248.44	-	-	41,248.44
	-ค่าแรงงานเหล็ก (รวมลวดเชื่อม)	-	กก	-	-	-	-	-
3	งานระบบท่อระบายน้ำ							
	-ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	8.00	ท่อน	142.53	1,140.24	-	-	1,140.24
	-บ่อพักสำเร็จรูป	-	บ่อ	2,500.00	-	500.00	-	-
	-ท่อ คสล. Ø 0.40 ม. มอก.ชั้น 3	-	ท่อน	399.63	-	100.00	-	-
	-งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ท่อน	1,822.43	-	436.00	-	-
	-งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ตร.ม.	70.00	-	420.00	-	-
	รวมราคาค่าต้นทุน							236,805.24

ผู้ประมาณการ.....

(นายชนชัย ธนสีลังกูร)

(หัวหน้าฝ่ายการโยธา)