

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบด คสล. ซอยโกศล

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลศรีธาตุ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๐,๙๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบด คสล. ซอยโกศล ช่วงออกจากถนนเทศบาล ๑๖ ยาวไปทางทิศตะวันออก หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีนคร ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศรีธาตุ พร้อมปักป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวมเป็นจำนวนเงิน ๓๓๐,๙๐๐.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นางกุลจิรา เขตบุญไสย

๖.๒ นายธนชัย ชนสีลังกูร

๖.๓ นายพลลภ นารัตน์โท


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเปิดเผยราคากลางสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๑๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลางตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นางนาถอนงค์ ศรีโยธา)


เจ้าพนักงานพัสดุนำนางาน

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ


.....




(นางศรินยา จันทลา)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ


(นางปราณี วังไธล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ


.....


(นายไพศาล อุปมะ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ

สรุปผลการกำหนดราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลศรีธาตุ
ประเภท	งานอาคาร
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลศรีธาตุ
สถานที่ดำเนินการ	ซอยโกศล ช่วงออกจาก ถนนเทศบาล 16 ยาวไปทางทิศตะวันออก
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง
ตามแบบ	แบบแปลนเทศบาลตำบลศรีธาตุ
ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 10 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	251,255.08	1.3074	328,490.89	
	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	2,500.00	1.00	2,500.00	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			330,990.89	
	คิดเป็นราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			330,900.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางกุลจิรา เขตบุญไสย)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนชัย ธนสีลังกูร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

จำเอก.....กรรมการ

(นายพัลลภ นารัตน์โท)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	ค่าต้นทุนงานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝ้าปิด
โครงการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝ้าปิด
สถานที่ดำเนินการ	ซอยโกศล ช่วงออกจาก ถนนเทศบาล 16 ขาวไปทางทิศตะวันออก
รายละเอียดโครงการ	ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 102.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ตามแบบ แบบแปลนเทศบาลตำบลศรีธาตุ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	หมวดงานโครงสร้าง							
	-งานดินขุด	62.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	6,187.50	6,187.50
	-งานทรายหยาบรองพื้น	3.25	ลบ.ม.	364.49	1,184.59	99.00	321.75	1,506.34
	-งานคอนกรีตหยาบ	3.25	ลบ.ม.	1,600.00	5,200.00	436.00	1,417.00	6,617.00
	-งานคอนกรีตโครงสร้าง	41.15	ลบ.ม.	1,884.58	77,550.47	436.00	17,941.40	95,491.87
	-งานแบบหล่อคอนกรีต	125.32	ตร.ม.	125.00	15,665.00	145.00	18,171.40	33,836.40
	-ไม้โครง 30 % ของไม้แบบ	37.20	ลบ.ฟ.	110.98	4,128.46	-	-	4,128.46
	-ตะปู	22.00	กก	42.43	933.46	-	-	933.46
	-เหล็กเสริม SR.24 Ø 6 มม.	0.72680	ตัน	21,093.69	15,330.89	4,100.00	2,979.88	18,310.77
	-เหล็กเสริม SR.24 Ø 9 มม.	0.98736	ตัน	20,510.52	20,251.27	4,100.00	4,048.18	24,299.44
	-ลวดผูกเหล็ก	39.00	กก	31.31	1,221.09	31.13	1,214.07	2,435.16
2	งานเหล็กรูปพรรณ							
	-เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม.	108.00	ท่อน	381.93	41,248.44	40.00	4,320.00	45,568.44
	-ฝ้าตะแกรงเหล็ก	15.00	เมตร	720.00	10,800.00	-	-	10,800.00
3	งานระบบท่อระบายน้ำ							
	-ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	8.00	ท่อน	142.53	1,140.24	-	-	1,140.24
	-บ่อพักสำเร็จรูป	-	บ่อ	2,500.00	-	500.00	-	-
	-ท่อ คลส.Æ 0.40 ม. มอก.ชั้น 3	-	ท่อน	636.00	-	-	-	-
	-งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ท่อน	1,822.43	-	436.00	-	-
	-งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ตร.ม.	70.00	-	420.00	-	-
	รวมราคาค่าต้นทุน							251,255.08

ผู้ประมาณการ.....
 (นายชนชัย ธนสีลังกูร)
 (หัวหน้าฝ่ายการโยธา)